



LOVO Teatro Lafauna

contacto:
Carlos Cazalilla (+34) 676929519
teatro@lafauna.es

 **Recorte 650w: 7**

 **Proyector 3500 lm: 1**
(lo aporta la compañía)

Pantalla de proyección: 1
(400x225cm aproximadamente)

La **mesa de sonido** y la **mesa de luces** deben estar en el escenario para ser manipulados desde allí.

7 Canales
Portafiltros y 2 portagobos
Sonido: P.A. adecuada al espacio. La compañía puede aportar la mesa de sonido.

Embocadura: 7m (mínimo 5m)
Fondo: 5m (mínimo 4,5m)
Altura: 3m

NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE

MEDIDAS DEL ESCENARIO:

- Embocadura: 7m (mínimo 5m)
- Fondo: 5m (mínimo 4,5 m)
- Altura: 3m

MAQUINARIA: Material que debe aportar el teatro

- Cámara negra (no son necesarias bambalinas, patas o telones)
- Pantalla de proyección (400x225cm)

ILUMINACIÓN: Material que debe aportar el teatro

- 7 Recortes (650w)
- 7 Canales de dimmer
- 4 Circuitos directos (220v)
- Accesorios para aparatos (portafiltros y portagobos)
- Mesa de luces en escenario

SONIDO: Material que debe aportar el teatro

- P.A. adecuada al espacio
 - 2 monitores
 - Mesa de sonido en escenario
- (la compañía puede aportar mesa de sonido: Xenix X1204USB)

La compañía trae:

- Proyector 3500lm (LS700HD Viewsonic)
- MacBook Pro e iMac para control de sonido y video

CAMERINOS: que debe aportar el teatro

- Al menos un camerino para el elenco con espejo, lavabo, acceso cercano a aseo, perchero con perchas y tres sillas. Agua mineral.

NECESIDADES GENÉRICAS DEL ESPECTÁCULO

- El escenario debe estar limpio de cualquier elemento.
- La limpieza del escenario se realizará 1 hora antes de la función, así como antes de los ensayos generales (en caso de que existieran).

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO

	Montaje / Desmontaje	Función
Carga / Descarga	1	-
Iluminación	1	1
Sonido	1	1

HORARIO DE TRABAJO

- MONTAJE: 4 h 30 min. aproximadamente:
 - Escenografía, luz, sonido y maquinaria: 2 h 30 min.
 - Dirección de luces: 1 h
 - Prueba de luz/sonido y ensayo de compañía: 1 h
- CARGA / DESCARGA: 30 min.
- DESMONTAJE: 1 h 30 min. aproximadamente
El desmontaje se hará después de la última función.